ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 10,650 ตารางเมตร

ภายในศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

(หนา 3 ซม.) ระยะทาง 1.775 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานผิวทาง**								
	1.1 Tack Coat	10,650	ตร.ม.						
	1.2 ผิว Asphaltic Concrete								
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ฯ	10,650	ตร.ม.						(หนา 3 ซม.)
2	**งานเครื่องหมายจราจร**								
	2.1 งานติดตั้ง								
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)	426	ตร.ม.						
	- งานติดตั้งไฟสัญญานจราจร (ไฟกระพริบ)	5	แห่ง						ขนาด 30 ซม.
	2.2 งานปรับปรุง								
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	10	ชุด						
	2.3 งานติดตั้งป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	4	ชุด						
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 , บ56	2	ชุด						
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60 , ต75	21	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน								